

**INSTITUTUL DE BOLE  
CARDIOVASCULARE**  
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

APROBAT  
MANAGER

Conf.Dr. LUCA CONSTANTIN TUDOR



**REFERAT DE NECESITATE**

Nr. 5893 din 20.08.2020

Consolidare grinzi existente, montaj placi metalice, demontat si montat tavan casetat, montat scurgere, masca gips compartiment sterilizare.

Pret aproximativ. 35750 lei + TVA

Director financiar contabil  
Ec. Bojin Aurora

*Bojin*

Ofertele se depun în plic închis la secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara, str. Ghe. Adam, nr. 13A, sau în format electronic pe adresa: office@cardiologie.ro până la data de 04.09.2020 ora: 12:00.  
Comp. Acpiizitii  
*deh*

Birou Administrativ  
Ing. Voichescu Ilie

*Voichescu*

INSTITUTUL DE BOLE CARDIOVASCULARE  
CENTRU DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV 2  
sc. CIOC ADRIAN

Data 20.08.2020

  
INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timisoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

**INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA**


**Str. Gheorghe Adam, Nr.13A**

**Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362**

Nr. 6030 / 26.08.2020

**APROBAT  
MANAGER**

**CONF. DR. LUCA T. CONSTANTIN**



## **CAIET DE SARCINI**

### **DENUMIREA LUCRARI:**

**Lucrari de consolidare rezistenta in vederea amenajarii  
de Statie Sterilizare la etajul 2 corp C al IBCVT**

**COD CPV – 45453100-8**

**Lucrari de renovare**

*Ofertele se depun in plic inchis la institutul  
de Boli Cardiovasculare Timisoara, str. Gheorghe Adam,  
nr. 13A, sau in format electronic pe adresa:  
office@cardiologie.ro până la data de 04.09.2020  
ora 12:00.*

*Comp. Achizitii*



INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

## CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**

### 1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006.

Prezentul caiet de sarcini se refera la efectuarea de lucrari consolidare conform expertizei tehnice pusa la dispozitia executantului de catre IBCVT, la planseul cladirii Corp C etaj 2, in vederea amenajarii unei statii de sterilizare moderna in locatia mentionata.

### 2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile de expertiza este formata din planseu etaj 2 corp C.

Corpul C are un regim de inaltime de D+P+3Etaje.

Tipul structurii corp c este formata din fundatie tip radier general beton armat, pereti subsol din beton armat monolit, suprastructura formata din cadre spatiale beton armat si diafragme din beton, Acoperisul este tip sarpanta de lemn.

Echipamentul de sterilizare ce urmeaza a fi montat are o greutate de 2225 kg precum si alte echipamente in greutate de 400 kg respectiv 260 kg.

**INSTITUTUL DE BOI  
CARDIOVASCULARE  
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

In fapt se va efectua o consolidare a grinzilor existente in axul G/10-11, la partea inferioara, cu lamele SIKI CARBODUR 512 ori similar . Deasemenea, se vor monta placi metalice cu latimea de 250 mm si grosime de 6 mm. Tavanul casetat existent se va demonta in vederea realizarii unei scurgeri de aproximativ 20 ml si se va confectiona o masca de gips-carton. In final tavanul casetat se va monta la loc si vor fi efectuate igienizari.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM si PSI.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
  
- Orice date suplimentare se pot cere angajatilor biroului administrative al IBCVT, la nr. de tel. 0256/207356 int 108.

**INTOCMIT  
Administrativ  
Ing. Achiroae Alin**

**AVIZAT  
Sef.Birou Administrativ  
Ing. Voichescu Ilie**