

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

**APROBAT
MANAGER**
CONF. DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 2505 din 07.04.2021

Pentru extinderea laboratorului de analize medicale este necesara reamenajarea camerei garda medici chirurgie si decaparea unui perete despartitor.

Pret – 39.999,54 conform ofertei anexate *cu TVA*

Sursa de finantare:Servicii Medicale.

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora



Intocmit. Ing. Achiroae Alin




INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Str. Gheorghe Adam, Nr.13A
Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362
Nr. 2505 / 07.04.2021

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

Lucrari de reparatii curente prin renovare si igienizari,
instalatii sanitare, termice, covor PVC, inlocuire geam si usi
precum si lucrari conexe la camera garda medici chirurgie in
vederea maririi capacitatii laboratorului de analize in
IBCVT

COD CPV – 45453100-8

Lucrari de renovare



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la repararea respectiv renovarea conform standardelor actuale, a camerei de garda chirurgie cardiaca si transformarea acesteia in laborator functional, in fapt, repararea instalatiilor sanitare, respectiv conducte alimentare apa calda si rece precum si conducte scurgere, montarea pe sapa autonivelanta de covor PVC, inlocuire geamuri si usi(intrare si toaleta), aparate aer conditionat(1 buc), refacerea instalatiilor electrice, montat lampi.

Mentionez faptul ca, in camera de garda chirurgie, nu au fost efectuate reparatii in ultimi 10 ani. In fapt se impune executarea de lucrari de reparatii si reamenajare la compartimentul mentionat.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din camera de garda chirurgie parter si laborator analize.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, instalator)va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.
- Decapat intrare din laborator spre camera garda chirurgie, refacut spaleti, etc
- Se va asigura protectia holului parter care va ramane functional, se va aplica folie de protectie asa incat sa nu patrunda praf in hol.
- Demontat faianta existenta si transportat moloz aprox. 40 mp
- Gletuit pereti aprox 95 mp
- Demontat geam cabinet , refacut spaleti
- Trasat sapa autonivelanta speciala pentru gresie aprox 30 mp
- Igienizari, zugraveli cu vopsea lavabila agreata pentru spitale aprox 98 mp
- Inlocuire geam 250/180*1 buc, plase insecte tip rola la fiecare geam care se deschide precum si jaluzele interioare.(geam aluminium)
- Inlocuire usa intrare 210/90*1 buc, usa se va confectiona din PVC
- Inlocuire usa intrare toaleta 210/80*1 buc(usa va fi din PVC cu termopan)
- In toalete: demontat instalatii sanitare si termice existente, refacut pereti, spaleti, gletuit, refacut hidroizolatie, tras sapa autonivelanta, aplicat covor PVC pe podea si urcat cu acesta pe perete pana la inaltimea tavanului, aplicat lavabila ceramica agreata pt spitale pe tavan, montat cabina dus si sistem de tinere in dus, din inox, la inaltimea de 1,5 m. Se va monta deasemenea, scoica wc , lavoar, ventilator in toaleta actionat la apasarea intrerupatorului, baia are aprox 5 mp

**INSTITUTUL DE BOH
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Montare de covor PVC in cabinet, cu scafe, pe sapa autonivelanta aprox 30 mp* si PVC „tip,, pentru urcarea pe perete in cabinet aprox 1,5 m inaltime, aprox 25 mp.
- Montarea de aparat climatizare tip split, 1 buc, cu puterea de 12000 btu.
- Instalatii electrice incadrate in perete, intrerupatoare 3 buc, 3 buc prize duble /salon, prize tv 1 buc/salon, cablu coaxial pana la tv incadrat in pat cablu, doua lampi lumina calda in cabinet si o lamp alumina calda in baie.
- Montarea in toalete de capac wc, suport hartie igienica, suport prosoape hartie, perie wc, etajera, dulapior baie in care sa fie incadrat lavoarul.

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile etajului cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabili valoarea ofertei

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 15 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.
- Valoarea estimata a lucrarii este de 35000 lei fara TVA.

**INTOCMIT
Administrativ
Ing. Achiroae Alin**

