


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA
Nr. Inregistrare 7832
Ziua 28 Luna 11 Anul 2017

APROBAT MANAGER
Dr. Luca Constantin Tudor



REFERAT DE NECESITATE

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara achizitionarea serviciului pentru „Lucrari de reamenajare la compartimentul de angiografie Et.1.

COD CPV-4543000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare.
Pret estimativ: 25.000 lei TVA inclus.

Sursa de finantare – SERVICII MEDICALE

Directot financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Sef birou administrativ
Ing. Voichescu Ilie

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2

29.11.2017

Ofertele se depun in plic inchis si sigilat la
Secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare
Timisoara, str. Ghe. Adam, Nr. 13A până la data de 06.12.2017,
ora 12⁰⁰



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 7832 / 29.11.2017

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

Reamenajare compartiment angiografie etaj 1

COD CPV – 45453000-7

Lucrari de reparatii generale si de renovare



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini se refera la reamenajarea compartimentului angiografie etaj 1, conform normelor actuale, fapt care presupune repararea, modificarea ori inlocuirea dupa caz a componentelor compartimentului.

Mentionez faptul ca IBCVT a primit un angio-coronarograf nou care se va instala in spatiul angiografie etaj 1 si odata cu aceasta spatiul existent trebuie reamenajat conform normelor actuale in vigoare. In fapt se impune executarea de lucrari de reparatii si reamenajare la compartimentul mentionat.

2. Descrierea Lucrarii

- Este necesara executia de tavan fals casetat cu rigips , in holul de intrare precum si in camera spalator plus camera de comanda.
- Deasemenea peretii se vor finisa(armatura cu plasa, strat tencuiala, finisare cu glet) in vederea igienizarii cu vopsea lavabila.
- Se va turna sapa autonivelanta pe suprafata podelei si deasupra sapei se va placa covor PVC de calitate, acreditat pentru spatii spitalicesti.
- La plinte se vor face scafe rotunde si covorul PVC va urca pe acestea.
- Se va realiza traseul sanitar pentru montarea a doua chiuvete de apa filtrata(scurgerile si chiuvetele pentru acestea, exista)
- Se va realiza geam spre exterior in camera tehnica si se vor reface spaletii la geamuri.
- Se va realiza o usa termopan ce va inchide compartimentarea creata in camera tehnica.
- Se va instala o usa din aluminiu la iesirea din camera tehnica spre hol(doar instalare, usa cu toc exista)



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Instalatii termice ; se va monta un radiator otel la intrare in compartimentul angiografie imediat dupa usa in stanga.
- Se vor reface instalatiile electrice existente in suprafata de lucru prize si intrerupatoare si se vor conecta cu lampile de la tavanul fals ce se va monta.
- Muchiile la colturi, expuse la lovituri, se vor proteja cu profile de aluminiu.

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din compartimentul angiografie etaj Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente de provenienta(facturi fiscale) si certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii



INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Tavan fals holuri, 26 mp .
- Tavan fals camera comanda 16 mp .
- Tavan fals spalator 5 mp .
- Sapa autonivelanta holuri 26 mp.
- Aplicat covor PVC pe sapa 26 mp.
- Executat scafe rotunde 23 ml.
- Finisat pereti(armat cu plasa, tencuiala si finisare cu glet) in vederea aplicarii de vopsea lavabila 54 mp.
- Vopsea lavabila in doua straturi pereti 54 mp.
- Montat Radiator otel 600*400 mm 1 buc.
- Traseu sanitar alimentare apa(din cupru) aprox 10 mp.
- Montat chiuvete existente 2(doua) buc.
- Procurat si montat geam termopan exterior cu dimensiunea de 180/180 cm, refacut spaleti la geam.
- Montat usa PVC(existenta) la camera tehnica iesire spre hol 210/85 cm.
- Montat usa PVC(existenta) la camera spalator 210/85 cm
- Procurat si montat usa PVC camera tehnica(in interior) cu dimensiunea de 90/210 cm.
- Instalatie electrica cu 3(trei) prize si 2(doua) intrerupatoare conectata cu lampile din tavanul fals, 1 buc .
- Profile aluminium protectie muchii la colturi 32 ml.
- Montat 11 buc lampi cu neon incadrate in tavanul fals(lampi existente)

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 10 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.

7. Conditii de receptie



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- **Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora**
- **Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.**

Sef. Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie



INTOCMIT
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

