

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER
DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 6549 din 05.10.2017



Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru servicii de expertiza privind inlaturarea efectelor produse de calamitati naturale din data de 17.09.2017 ;

COD CPV – 71319000-7 Servicii de expertiza

Pret estimativ: 7000 lei *FTVA*

Sursa de finantare:~~SERVICII MEDICALE~~ *INVESTITII MINISTERUL SANATATII*

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Birou Administrativ
Ing. Voichescu ilie

*Oferta se depune de pleo duschis la
secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare
Timisoara, sau pe situl www.cardiologie.ro,
pana la data de: 09.10.2017, ora 12:00.*

Intocmit
Ing. Achiroae Alin

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2
ec. GIOC ADRIAN
03.10.2017


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 6549 / 05.10.2017

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

Servicii

**de expertiza privind inlaturarea efectelor din
calamitati naturale.**

COD CPV – 71319000-7

Servicii de expertiza



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii si explicatii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

1. Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini se refera la expertizarea si constatarea defectelor aparute in urma conditiilor meteo nefavorabile din data de 17.09.2017.

Mentionez faptul ca in data de 17.09.2017, o furtuna puternica a afectat grav acoperisul corpurilor B,C si D, precum si cateva ferestre din termopan si nu in ultimul rand izolatia peretilor exteriori pe alocuri.

In fapt se impune executarea de expertiza tehnica la corpurile mentionate, respectiv : Acoperis corp B, C, D.

2. Descrierea Lucrarii

- Expertiza tehnica se refera la structurile de rezistenta existente si contine planuri cu structurile cladirilor existente , incercari de materiale, studiu geotehnic, sondaje de dezvelire la fundatiile existente, starea tehnica a elementelor structurale, analiza calitativa a structurilor existente, analiza cantitativa si verificarea prin calcul a acestora , incadrarea in clase de risc seismic, indicarea eventualelor masuri de reparatii, si consolidari necesare.
- Aria in care se vor realiza lucrarile de expertiza este formata din acoperisurile cladirilor corp B, C, D.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si desenelor de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Deasemenea societatea contractanta trebuie sa asigure ori sa contracteze o firma autorizata care are alpinisti autorizati pentru lucrul la inaltime.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, R.O 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Realizarea lucrarilor de expertizase va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor de expertiza se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii de expertiza
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente de provenienta(facturi fiscale) si certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatile ale lucrarii si explicatii

A. CORPUL D

Suprafata construita , $P+2^E$ - SDC = 3890 mp

B. CORPUL B

Suprafata construita , $D+P+2^E$ - SDC = 560 mp

C. CORPUL C

Suprafata construita , $D+P+3^E$ - SDC = 3160 mp

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 10 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de expertiza.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.

7. Conditii de receptie



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- **Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa terminarea tuturor lucrarilor de expertiza.**
- **Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.**

**Intocmit
Administrativ
Ing. Achroae Alin**



**Avizat
Ing. Voichescu Ilie**

