

Institutul de Boli Cardiovasculare

Str. Gheorghe Adam nr.13A

Tel. 0256/207355

Aprobat,

Fax 0256/207362

MANAGER

DR. LUCA CONSTANTIN TUDOR



REFERAT DE NECESITATE

Nr. 6083/20.06.2018

Subsemnata Miat Anca, angajata in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare, la departamentul de statistica medicala, va rog a-mi aproba reparatiile necesare in biroul Registratura-externari:

- Repararea tavanului din punctul sanitar, fiind foarte deteriorat din cauza surgerii apei din tavan
- Repararea instalatiei sanitare

Prex aproximativ: 5000 Ron

2500 lei

Ofertele se depun de pe lista de la secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, str. Ghe. Adam, Nr.13A, pana la data de 28.06.2018, ora 15⁰⁰. Comptabilitate

Dir. Financiar_Contabil
Ec. Bojin Aurora

Intocmit,
Stat. Miat Anca

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE

DEPARTAMENTUL DE CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV 2

ec. CIOC ADRIAN

Data 20.06.2018

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 3000
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 4084 / 20.06.2018

CAIET DE SARCINI

**DENUMIREA LUCRARII:
Reparatii diverse la birou registratura-externari parter**

COD CPV – 45453000-7

Lucrari de reparatii generale si de renovare

**INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULAR
TIMISOARA**

*Str. Gheorghe Adam nr. B-4
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

**INSTITUTUL DE BOU
CARDIOVASCULAR
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. B.4
Timisoara, RO 3000
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini se refera la reparatii diverse birou registratura-externari parter, conform normelor actuale, fapt care presupune repararea, modificarea ori inlocuirea dupa caz a componentelor compartimentului.

Mentionez faptul ca se impun lucrari datorita faptului ca tavanul s-a deteriorat in timp din cauza infiltratiilor de apa si de asemenea, se impune repararea instalatiei sanitare, respectiv conducte apa si scurgere. Acestea sunt vechi, fisurate pe alocuri, fiind imperios necesara repararea lor, conform normelor actuale in vigoare. In fapt se impune executarea de lucrari de reparatii si reamenajare la compartimentul mentionat.

2. Descrierea Lucrarii

- Este necesara demontarea tavanului de rigips aprox 4mp.
- Montarea de profile aluminiu pentru tavan, aprox 24 mp.
- Se va monta rigips de baie pe tavan, aprox 4 mp
- Tavanul se va zugravii cu vopsea lavabila rezistenta la umezeala.
- Se va demonta cabina de dus existenta si faianta la soclu cabinei
- Se va izola planseul cu emulsie antistop
- Se va monta cabina de dus si deasemenea se va monta faianta unde este necesar

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13/A
Timisoara, RO 3000
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din compartimentul registratura parter.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente de provenienta(facturi fiscale) si certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

- Demontat tavan fals de rigips 4 mp.
- Profile aluminiu tavan 24 mp
- Rigips baie 4mp.
- Montat tavan rigips 4mp.
- Zugraveli tavan rigips 4mp.
- Demontat si montat cabina dus si faianta
- Izolat planseu cu emulsie antistop
- Executat izolatie.

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 3900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 3 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contine data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.

8. Orice informatii referitoare la lucrare se pot obtine la Tel>0256/207356, int: 108 serviciul administrative al IBCVT

Sef. Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

**INTOCMIT
Administrativ
Ing. Achiroae Alin**