

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
BLOC OPERATOR

APROBAT,
ORDONATOR DE CREDITE
Dr.Tudor Constantin Luca



Director medical,
Dr.Adina Bucur

Director financiar-contabil,
Ec. Aurora Bojin

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 6712 din 01.10.2018

solicitam igienizarea peretilor si a pavimentului din Blocul Operator prin montarea de covor PVC, precum si alte lucrari de reparatii la nivelul peretilor.

Valoare totala..... 37500 lei cu TVA

Sursa de finantare: su Medicate

Sef sectie
Prof. Dr. Marian Gaspar

Prof. Dr. MARIAN GASPAR
medic primar
chirurgie cardiovasculară
cod 348830

INTOCMIT
As.med. Livia Gheta

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
CENTRUL DE CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV 2

Ec. CICO ADRIAN

Data 03.10.2018

Ofertele se depun după rulmă la secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara, str. Ghe. Adam, Nr. 13A, sau în formă electronică pe adresa de e-mail: office@cardiologie.ro, pînă în data de 23.10.2018, ora 13⁰⁰.

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 7134 / 15.10.2012

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARII:

**Lucrari de igienizare prin aplicarea de covor PVC la
blocul operator corp D.**

COD CPV – 45453000-7

Lucrari de reparatii generale si de renovare

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13,4
Timișoara, RO 3000
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini se refera la reamenajarea blocului operator corp D, conform normelor actuale, fapt care presupune repararea, modificarea ori inlocuirea dupa caz a componentelor compartimentului.

Mentionez faptul ca, la blocul operator nu au fost facute amenajari majore de la darea in folosinta. In fapt se impune executarea de lucrari de aplicare covor pvc pe podea si pereti la compartimentul mentionat.

2. Descrierea Lucrarii

- Se va aplica covor PVC tip tarket pe toata suprafata podelelor din compartiment fara a se turna sapa autonivelanta, podelele fiind relativ fara deformatii.
- La plinte se vor face scafe rotunde ;
- Deasemenea , peretii vor fi imbracati cu covor PVC pana la limita tavanului fals.

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din blocul operator etaj 2 corp D. Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

*Str. Gheorghe Adam nr. 13-4
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

Trebuie respectate reglementările referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfășurării lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificării realizate înainte de începerea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzătoare.
- Firma executanta va trebui să furnizeze toate materialele, sculele și utilajele necesare lucrării.
- Toate materialele utilizate trebuie să fie insotite de documente de proveniență(facturi fiscale) și certificate de calitate și conformitate.

4. Cantități ale lucrării

- Aplicat covor PVC 260 mp.
- Aplicat tapet PVC 120 ml

5. Termen de execuție

- Termenul de execuție a lucrării va fi de maxim **10 zile lucrătoare**, termen care urge de la emisarea ordinului de începere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de **24 luni** de la data semnării procesului verbal de receptie.

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. B-1
Timișoara, RO 3000
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

7. Conditii de receptie

- Receptia finală a lucrarilor se va face numai după instalarea tuturor echipamentelor și terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic și funcțional al acestora
- Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia receptiei trebuie să contină data receptiei precum și numele și funcția celui care a predat lucrarea.

Sef. Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

**INTOCMIT
Administrativ
Ing. Achiroae Alin**